

فرآیند مدیریت و نظارت بر کپسول های اکسیژن مرکز

نسخه اول

انتقال کپسول بین تاسیسات و بخش

انجام دهنده	اقدامات
خدمات بخش	۱- سنجش فشار کپسول (فشار کمتر از 15 بار خالی محسوب می شود) ۲- جدا کردن مانومتر از کپسول ۳- قرار دادن کلاهک کپسول هنگام حمل ۴- حمل با تrolley مخصوص به صورت عمودی ۵- دریافت کپسول پر و انتقال به بخش

معاوضه کپسول

انجام دهنده	اقدامات
واحد تاسیسات	۱- کنترل فشار کپسول خالی (فشار کمتر از 15 بار خالی محسوب می شود) ۲- دریافت کپسول خالی و انبارش آن در محل مخصوص ۳- تحویل دادن کپسول پر ۴- تکمیل فرم ۲ (ترالی/حمل عمودی/کلاهک)

شارژ کپسول خارج از مرکز

انجام دهنده	اقدامات
واحد تاسیسات /تدارکات	۱- چیدمان کپسول ها با کلاهک بر روی پالت مخصوص حمل ۲- ثبت مشخصات کپسول ها جهت شارژ در فرم ۱ ۳- اطمینان از حمل ایمن ۴- دریافت کپسول شارژ شده (بررسی سلامت فیزیکی کپسول، خلوص و فشار گاز طبق فرم ۱) ۵- انبارش صحیح کپسول ها شارژ شده در محل مخصوص

ثبت شماره شناسایی کپسول ها، نام/آرم مرکز، فرمول شیمیایی و تاریخ اعتبار بر روی کپسول ها ضروری می باشد.